



Комфортная жизнь
в идеальном климате

mkm@mklimata.ru
www.mklimata.ru

тел. 8/473/ 228-66-72, 259-07-75, 2516-332.

Кондиционеры. Вентиляция. Теплые полы. Тепловая техника. Стеллажи. Металлическая мебель.

Базовый монтаж

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ Базового монтажа	ЕД. ИЗМ.	Цена, без ндс, руб.
Базовый монтаж настенных кондиционеров 7-9 модели	шт	4 500
Базовый монтаж настенных кондиционеров 12-18 модели	шт	4 800
Базовый монтаж настенных кондиционеров 24-28 модели	шт	5 200
Базовый монтаж настенных кондиционеров от 36 модели	шт	7 100
Монтаж кассетных и потолочных кондиционеров	шт	От 6000
Монтаж колонных кондиционеров	шт	От 10000

В базовый монтаж входит:

1. Установка внутреннего блока
2. Пробивка отверстия диаметром до 60мм. - 1 шт.
3. Прокладка межблочных коммуникаций с расходным материалом - длина до 2-х метров
4. Установка кронштейнов для внешнего блока, в т.ч кронштейны -1 пара
5. Установка внешнего блока
6. Подключение коммуникаций к внутреннему и наружному блокам
7. Установка кабель-канала 60*60 мм. - длина до 0.5 м
8. Подключение электропитания к внутреннему блоку в кабель-канале 16*16 мм - длина до 2-х метров
9. Вакуумирование внутреннего блока и межблочной магистрали
10. Проверка работоспособности

НАИМЕНОВАНИЕ ДОП. РАБОТ		стоимость
1.Дополнительный метр магистрали 7-9 мод (в т.ч. Расход мат-л)	м	700
2.Дополнительный метр магистрали 12-18 мод (в т.ч. Расход мат-л)	м	800
3.Дополнительный метр магистрали 24-28 мод (в т.ч. Расход мат-л)	м	1 200
Обмотка трассы лентой ТПЛ (2м) в тч материал	шт	240
Штроба 60*60 (бетон) под магистраль	м	600
Штроба 60*60 (монолит) под магистраль	м	900
Штроба 60*60 (кирпич) под магистраль	м	400
Штроба 30*30 (бетон) под дренаж	м	250
Штроба 30*30 (монолит) под дренаж	м	600
Штроба 30*30 (кирпич) под дренаж	м	150
Штроба (кирпич) под элкабель	м	100
Штроба (бетон) под элкабель	м	150
Доп. отверстие Ф40-Ф65 (длина до 250мм)	шт	350
Доп. отверстие Ф40-Ф65 (длина от 250мм до 500мм)	шт	600
Доп. отверстие Ф40-Ф65 (длина от 500мм и выше)	шт	800
Доп. отверстие Ф20-Ф25 (длина до 250мм)	шт	150
Доп. отверстие Ф20-Ф25 (длина от 250мм до 500мм)	шт	250
Доп. отверстие Ф20-Ф25 (длина от 500мм и выше)	шт	600
Прокладка кабель-канала 60*60 (в тч короб)	м	250
Прокладка кабель-канала 16*16 (в тч короб)	м	80
Прокладка провода 3*1,5 в кабель-канале 16*16 (в тч кабель и короб)	м	130
Прокладка провода 3*2,5 в кабель-канале 16*16 (в тч кабель и короб)	м	150
Прокладка провода 3*1,5 (в тч кабель)	м	80
Прокладка провода 3*2,5 (в тч кабель)	м	100
Подключение кабеля в распаечную коробку (без рм)	шт	250
Подключение кабеля к автомату (без рм)	шт	400
Пайка медных труб	стык	150
Установка кронштейнов на вентфасаде	шт	1 500
Установка кронштейнов на фасаде из сайдинга (пластик или металл)	шт	500
Установка наружного блока на высоте более 4 м (с лестницы)	шт	900
Монтаж сплит системы 7-9 модели на трассу покупателя	шт	3 000
Монтаж сплит системы 12-24 модели на трассу покупателя	шт	4 000
Выезд за пределы города	км	15

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	Цена, без ндс, руб.
Мультисплит системы		
Установка внутреннего блока (мультисплит система 7,9,12 мод) при подключении сразу к наружному блоку	шт	От 3000
Установка внутреннего блока - подключение через переходники, рефнетразвитители и т.д.	шт	по расчету
Установка наружного блока	шт	От 5200
Стоимость дополнительных услуг и демонтажа		
1. Услуги альпиниста – от 3000 до 7000 руб. (вентфасад от 7000р)	шт	5 000
Услуги альпиниста Глухая стена	шт	7 000
Услуги альпиниста Вентфасад	шт	7 000
Услуги сборки/разборки лесов с доставкой до 3 секции(4м высотой)	шт	1 900
2. Автовышка – 3500руб. (3 ч.)	шт	4 000
3. Монтаж в два этапа – 500руб.	шт	500
4. Демонтаж кондиционера 7-14 модели без стоимости высотных работ демонтажа трассы	шт	2 500
Демонтаж внутреннего блока 7-14	шт.	1 300
5. Демонтаж кондиционера 18 модели	шт	2 800
6. Демонтаж кондиционера 24 модели	шт	3 000
7. Демонтаж трассы	м	100
Демонтаж ограждения для кондиционера (без высотных работ)	шт	700
8. Диагностика неисправности (с выездом)	шт	1 200
9. Монтаж помпы	шт	800
Демонтаж помпы	шт	400
Чистка помпы	шт	800
10. Заправка фреоном (без стоимости фреона) при сервисе/ отдельно	шт	900 / 1400
10.1. Фреон дозаправка 7-9 модели (до 400гр)	шт	700
10.2. Фреон дозаправка 12-18 модель (до 600 гр.)	шт	1 000
10.3. Фреон дозаправка 24 модель (до 1000 гр.)	шт	1 660
11. Демонтаж монтаж СТЕКЛОПАКЕТА	шт	800
12. Замена конденсатора	шт	800
Стоимость установки дополнительного оборудования		
1. Установка защитной решетки	шт	900
2. Установка защитного козырька	шт	650
3. Установка дренажной помпы	шт	1 000
4. Установка зимнего комплекта	шт	1 499
5. Установка сифона	шт	400
СЕРВИС		
Сервисное обслуживание кондиционера 7-9 мод	шт	1 500
Сервисное обслуживание кондиционера 12-18мод	шт	1 800
Сервисное обслуживание кондиционера от 24 мод / кассета	шт	2 000
Парогенатор	шт	500
При установке дополнительного оборудования отдельно (без монтажа кондиционера) доплата за выезд	шт	500